

## Kosztorys ofertowy

### Przebudowa chodnika w miejscowości Przybyszew

| I.p                                    | Opis                                                                                                                         | Jedn. miary    | Ilość  | Cena zł | Wartość zł |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
| <b>1.</b>                              | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                 |                |        |         |            |
|                                        | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. 971,2 x 0,02    | m <sup>3</sup> | 19,42  |         |            |
| <b>2.</b>                              | <b>Podbudowy</b>                                                                                                             |                |        |         |            |
|                                        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV.            | m <sup>2</sup> | 971,2  |         |            |
|                                        | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. jw.                  | m <sup>2</sup> | 971,2  |         |            |
|                                        | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – chodnik.                  | m <sup>2</sup> | 566,25 |         |            |
|                                        | Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. – zjazdy indywidualne.                             | m <sup>2</sup> | 404,95 |         |            |
| <b>3.</b>                              | <b>Nawierzchnie</b>                                                                                                          |                |        |         |            |
|                                        | Nawierzchnia z kostki bet. Kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. – zjazdy indywidualne. | m <sup>2</sup> | 404,95 |         |            |
| <b>4.</b>                              | <b>Elementy ulic</b>                                                                                                         |                |        |         |            |
|                                        | Ustawienie obrzeży bet. O wym. 20x6 cm na podsypce cem. -piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem.                           | mb             | 982    |         |            |
|                                        | Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. Szarej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem   | m <sup>2</sup> | 566,25 |         |            |
| Wartość kosztorysowa robót podatku VAT |                                                                                                                              |                |        |         |            |
| Podatek VAT                            |                                                                                                                              |                |        |         |            |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót      |                                                                                                                              |                |        |         |            |

# PRZEDMIAR ROBÓT

## PRZEBUDOWA CHODNIKA

| I.p.                                                   | Podstawa               | Opis                                                                                                                         | j.m.           | ilość        | razem         |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Roboty przygotowawcze CPV 4510000-8; D-01.00.00</b> |                        |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1<br>d.1                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 8   | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład.<br>971,2 x 0,02 | m <sup>3</sup> | 19,42        |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>19,42</b>  |
| <b>Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>            |                        |                                                                                                                              |                |              |               |
| 2<br>d.2                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 131 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV.            | m <sup>2</sup> | 971,2        |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>971,2</b>  |
| 3<br>d.2                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 132 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. jw.                  | m <sup>2</sup> | 971,2        |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>971,2</b>  |
| 4<br>d.2                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 165 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – chodnik.                  | m <sup>2</sup> | 566,25       |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>566,25</b> |
| 5<br>d.2                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 166 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. – zjazdy indywidualne.                            | m <sup>2</sup> | 404,95       |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>404,95</b> |
| <b>Nawierzchnie CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>         |                        |                                                                                                                              |                |              |               |
| 3<br>d.3                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 291 | Nawierzchnia z kostki bet. Kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. – zjazdy indywidualne. | m <sup>2</sup> | 404,95       |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>404,95</b> |
| <b>Elementy ulic CPV 45233000-0; D-08.00.00</b>        |                        |                                                                                                                              |                |              |               |
| 4<br>d.4                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 485 | Ustawienie obrzeży bet. O wym. 20x6 cm na podsypce cem. -piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem.                           | mb             | 982          |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>982</b>    |
| 5<br>d.4                                               | BCD 66/2013<br>Lp. 477 | Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. Szarej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem   | m <sup>2</sup> | 566,25       |               |
|                                                        |                        |                                                                                                                              |                | <b>Razem</b> | <b>566,25</b> |