
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej, ulicy Wojska Polskiego w Wyśmierzycach.
ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce, ul. Wojska Polskiego na długości 350 m.
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 103
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest odbudowa drogi powiatowej, ul. Wojska Polskiego w Wyśmierzycach na długości 350,0m (ul. Wojska Polskiego i Piotra Skargi).

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wymiana krawężników na odcinku 235,0 m,
2. Wzmocnienie nawierzchni,
3. Wymiana nawierzchni chodników i zjazdów.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km:
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, kolor szary,
- kostka betonowa kolorowa na zjazdach gr. 8 cm i szara na chodniku gr. 6 cm.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 KNR 2-31 d.1 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem wykopu pod ułożenie nowego krawężnika na ławie z oporem, z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odkład do 1 km. 235.0*2	m m	 470.000	
				RAZEM	470.000
2 KNR 2-31 d.1 0815-02		Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem i spaletowaniem. (116.0*3.4+110.4*3.55)-10*4.0*3.6	m ² m ²	 642.320	
				RAZEM	642.320
3 KNR 2-31 d.1 0811-01		Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowych elementów o grubości 12 cm spoiny wypełnione piaskiem z oczyszczeniem i spaletowaniem. 10*4.0*3.6	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000
4 KNR AT- d.1 03 0102-01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 350.0*6.0	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
2		Podbudowy			
5 KNR AT- d.2 03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 350.0*6.0	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
6 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² 350.0*6.0*75*0.001	t t	 157.500	
				RAZEM	157.500
3		Nawierzchnia			
7 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 350.0*6.0	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
4		Elementy ulic			
8 KNR 2-31 d.4 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. 235.0*2	m m	 470.000	
				RAZEM	470.000
9 KNR 2-31 d.4 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. (116.0+110.4-10*4.0)*2	m m	 372.800	
				RAZEM	372.800
10 KNR 2-31 d.4 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na zjazdach. 10*(4.0+3.6*2-2.0*2+1.0*2)	m m	 92.000	
				RAZEM	92.000
11 KNR 2-31 d.4 0505-06		Wjazdy do bram z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, z profilowaniem i uzupełnieniem podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. do 5 cm. 10*(4.0*3.6+1.0)	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.4	KNR 2-31 0511-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem z uprzednim profilowaniem i uzupełnieniem podbudowy. (116.0+110.4)*2.0-10*2.0*4.0	m ² m ²	 372.800	
				RAZEM	372.800
5		Roboty wykończeniowe			
13 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu - pasa zieleni z niezbędnym uzupełnieniem kat.I-III. [116.0*(3.4-2.12)+110.4*(3.55-2.12)]-10.0*4.0-10*1.0	m ² m ²	 256.352	
				RAZEM	256.352

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem wykopu pod ułożenie nowego krawężnika na ławie z oporem, z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odkład do 1 km.	m	470.000		
2 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem i spaletowaniem.	m ²	642.320		
3 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowych elementów o grubości 12 cm spoiny wypełnione piaskiem z oczyszczeniem i spaletowaniem.	m ²	144.000		
4 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2100.000		
2		Podbudowy				
5 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2100.000		
6 d.2	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ²	t	157.500		
3		Nawierzchnia				
7 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2100.000		
4		Elementy ulic				
8 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.	m	470.000		
9 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	372.800		
10 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na zjazdach.	m	92.000		
11 d.4	KNR 2-31 0505-06	Wjazdy do bram z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, z profilowaniem i uzupełnieniem podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. do 5 cm.	m ²	154.000		
12 d.4	KNR 2-31 0511-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem z uprzednim profilowaniem i uzupełnieniem podbudowy.	m ²	372.800		
5		Roboty wykończeniowe				
13 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu - pasa zieleni z niezbędnym uzupełnieniem kat.I-III.	m ²	256.352		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: