
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej, ulicy Plac Wolności w Wyśmierzycach.
ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce, ul. Plac Wolności na długości 375 m.
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 103
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest odbudowa drogi powiatowej, ul. Plac Wolności w Wyśmierzycach na długości 375, 0m.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wzmocnienie nawierzchni.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, kolor szary.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe D-01.02.04			
1	KNR AT- d.1 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 375.0*6.15	m ² m ²	 2306.250	
				RAZEM	2306.250
2		Podbudowy D-04.03.01			
2	KNR AT- d.2 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 375.0*6.15	m ² m ²	 2306.250	
				RAZEM	2306.250
3	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitu- miczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² 375.0*6.15*75*0.001	t t	 172.969	
				RAZEM	172.969
3		Nawierzchnia D-05.03.05			
4	KNR 2-31 d.3 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 375.0*6.15	m ² m ²	 2306.250	
				RAZEM	2306.250

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe D-01.02.04				
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2306.250		
2		Podbudowy D-04.03.01				
2 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2306.250		
3 d.2	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaną minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ²	t	172.969		
3		Nawierzchnia D-05.03.05				
4 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2306.250		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: