

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej, ulicy Stefana Batorego w Wyśmierzycach.  
ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce, ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia na długości 340 m.  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach  
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 103  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest odbudowa drogi powiatowej, ul. Stefana Batorego w Wyśmierzycach na długości 340,0m na odcinku od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wymiana krawężników na całej długości odcinka,
2. Wzmocnienie nawierzchni.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, kolor szary.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe D-01.02.04</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem wykopu pod ułożenie nowego krawężnika na ławie z oporem, z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odkład do 1 km. 340.0*2	m  m	  680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
2 d.1	KNR AT- 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  340.0*6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy D-04.03.01</b>			
3 d.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>  340.0*6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040.000</b>
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitu- miczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> 340.0*6.0*75*0.001	t  t	  153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.03.05</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 340.0*6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040.000</b>
<b>4</b>		<b>Elementy ulic D-08.01.01</b>			
6 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy beto- nowej z oporem z betonu C12/15. 340.0*2	m  m	  680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe D-01.02.04</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 0813-03</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem wykopu pod ułożenie nowego krawężnika na ławie z oporem, z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odkład do 1 km.	m	680.000		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0102-01</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	2040.000		
<b>2</b>		<b>Podbudowy D-04.03.01</b>				
3 d.2	<b>KNR AT-03 0202-02</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2040.000		
4 d.2	<b>KNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaną minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m <sup>2</sup>	t	153.000		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.03.05</b>				
5 d.3	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	2040.000		
<b>4</b>		<b>Elementy ulic D-08.01.01</b>				
6 d.4	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.	m	680.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: