

Kosztorys ofertowy

Przebudowa chodnika w miejscowości Przybyszew

I.p	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1.	Roboty przygotowawcze				
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. 971,2 x 0,02	m ³	19,42		
2.	Podbudowy				
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV.	m ²	971,2		
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. jw.	m ²	971,2		
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – chodnik.	m ²	566,25		
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. – zjazdy indywidualne.	m ²	404,95		
3.	Nawierzchnie				
	Nawierzchnia z kostki bet. Kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. – zjazdy indywidualne.	m ²	404,95		
4.	Elementy ulic				
	Ustawienie obrzeży bet. O wym. 20x6 cm na podsypce cem. -piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem.	mb	982		
	Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. Szarej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	566,25		
Wartość kosztorysowa robót podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA CHODNIKA

I.p.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	razem
Roboty przygotowawcze CPV 4510000-8; D-01.00.00					
1 d.1	BCD 66/2013 Lp. 8	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. 971,2 x 0,02	m ³	19,42	
				Razem	19,42
Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00					
2 d.2	BCD 66/2013 Lp. 131	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV.	m ²	971,2	
				Razem	971,2
3 d.2	BCD 66/2013 Lp. 132	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. jw.	m ²	971,2	
				Razem	971,2
4 d.2	BCD 66/2013 Lp. 165	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – chodnik.	m ²	566,25	
				Razem	566,25
5 d.2	BCD 66/2013 Lp. 166	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. – zjazdy indywidualne.	m ²	404,95	
				Razem	404,95
Nawierzchnie CPV 45233000-9; D-05.00.00					
3 d.3	BCD 66/2013 Lp. 291	Nawierzchnia z kostki bet. Kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. – zjazdy indywidualne.	m ²	404,95	
				Razem	404,95
Elementy ulic CPV 45233000-0; D-08.00.00					
4 d.4	BCD 66/2013 Lp. 485	Ustawienie obrzeży bet. O wym. 20x6 cm na podsypce cem. -piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem.	mb	982	
				Razem	982
5 d.4	BCD 66/2013 Lp. 477	Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. Szarej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	566,25	
				Razem	566,25